

FLEXI MOBIELE ROLLENBOK

draagvermogen tot 2.000 kg - pijpdiameters tot 36" (900 mm)



Eenvoudig zelf te monteren, stabiel en veilig.
Standaard 5 geremde wielen en een V-kop met 4 rollen.
Variabele hoogteverstelling tussen 77 en 108 cm.

Voordelig door zelfmontage

De FLEXI mobiele rollenbok wordt geleverd in twee aparte dozen en is eenvoudig en snel zelf te monteren. Hierdoor zijn de opslag- en transportkosten minimaal en is de FLEXI gunstig geprijsd. Ook is de kans op transportschade nihil.

Stabiel en veilig

Doordat de FLEXI is uitgevoerd met vijf grote wielen van \varnothing 200 mm is hij zeer stabiel en zwaar te belasten tot maar liefst 2 ton. Het eigen gewicht is gering, namelijk 55 kg.

De FLEXI is standaard voorzien van een V-kop met een breedte van 90 cm met daarin 4 stalen rollen. De pijphoogte is gemakkelijk in te stellen tussen de 775 en 1080 mm met behulp van een zware spindel met fijne draad.



FLEXI SPECIFICATIES

FLEXI rollenbok algemene specificaties

draagvermogen	2000 kg
eigen gewicht	55 kg
aantal wielen	5 (geremd)
diameter wielen	ø 200 mm
aantal rollen V-kop	4 stalen rollen
hoogte-instelling	775 tot 1080 mm
afmeting doos 1	50 x 40 x 30 cm
afmeting doos 2	80 x 80 x 15 cm



FLEXI VOORDELEN

Voordelig door zelfmontage

Lage opslag- en transportkosten

Groot draagvermogen tot 2000 kg en pijpen tot 36"

Zeer stabiel door 5 grote geremde zwenkwielen

Standaard V-kop met 4 rollen



Pipeq Pipework Equipment
Kantoor: Kloosterakker 71
6602 HT Wijchen Nederland

t +31 (0)88 70 80 700
m +31 (0)6 42 010 100
info@pipeq.nl